



## 2.10.-AFECCIONES

El área donde se desarrolla la presente actuación es una zona urbana totalmente consolidada. Por ese motivo, serán múltiples servicios los que se verán afectados en el desarrollo de las obras.

En el plano 2.- *Estado Actual. Topografía* se grafían los servicios existentes a partir de la topografía que ha sido facilitada a TECNOMEDITERRÁNEA, S.L. por el Ayuntamiento de Xaló.

Además, se ha contactado con las empresas suministradoras de los servicios de teléfono y energía eléctrica, adjuntándose en las hojas siguientes la documentación correspondiente.

Tanto la red de abastecimiento de agua potable como la de energía eléctrica, tendrán que ser desmontadas, de modo que, para mantener los servicios mientras duren las obras, se instalarán sendas redes provisionales.

No solo se afectarán servicios, sino que también será necesario demoler y reponer las vallas de las parcelas que quedan fuera de la ordenación, lo cual se valora en el correspondiente capítulo del presupuesto.